

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	566,06	607,35	579,28	400,46
Mão-de-obra	684,47	573,57	539,52	466,52
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.454,13	1.238,88	1.171,74	918,88

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,92%	49,02%	49,44%	43,58%
Mão-de-obra	47,07%	46,30%	46,04%	50,77%
Desp. Administr.	13,63%	4,25%	4,05%	5,35%
Equipamento	0,38%	0,43%	0,47%	0,30%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	605,87	580,17	517,74	511,39
Mão-de-obra	929,69	822,53	738,07	709,34
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.721,98	1.625,85	1.366,15	1.312,97

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,19%	35,69%	37,90%	38,94%
Mão-de-obra	53,99%	50,59%	54,03%	54,03%
Desp. Administr.	10,80%	13,72%	7,53%	6,49%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,54%	0,54%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	864,90	719,02	713,23
Mão-de-obra	1.008,63	781,87	878,07
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.049,88	1.629,24	1.707,18

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,20%	44,13%	41,78%
Mão-de-obra	49,20%	47,99%	51,43%
Desp. Administr.	8,58%	7,45%	6,17%
Equipamento	0,02%	0,43%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	583,02	489,69	661,98
Mão-de-obra	821,96	742,99	989,71
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.555,40	1.349,49	1.786,11

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,47%	36,28%	37,06%
Mão-de-obra	52,85%	55,06%	55,41%
Desp. Administr.	8,87%	8,07%	6,84%
Equipamento	0,81%	0,59%	0,69%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	668,08	577,39	777,42
Mão-de-obra	829,87	764,20	1.018,46
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.648,38	1.458,46	1.930,20

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,53%	39,59%	40,28%
Mão-de-obra	50,34%	52,40%	52,76%
Desp. Administr.	8,37%	7,46%	6,33%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,63%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	484,56	315,75
Mão-de-obra	882,35	413,40
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.373,86	732,08

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,27%	43,13%
Mão-de-obra	64,22%	56,47%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,51%	0,40%
Total	100,00%	100,00%

COMPOSIÇÃO DO CUB/m² - Sinduscon-BA