

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	566,06	607,35	579,28	400,46
Mão-de-obra	605,63	507,50	477,38	412,79
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.375,29</b>	<b>1.172,81</b>	<b>1.109,60</b>	<b>865,15</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	605,87	580,17	517,74	511,39
Mão-de-obra	822,60	727,78	653,05	627,64
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.614,89</b>	<b>1.531,10</b>	<b>1.281,13</b>	<b>1.231,27</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	864,90	719,02	713,23
Mão-de-obra	892,45	691,80	776,92
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>1.933,70</b>	<b>1.539,17</b>	<b>1.606,03</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	583,02	489,69	661,98
Mão-de-obra	727,28	657,41	875,71
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.460,72</b>	<b>1.263,91</b>	<b>1.672,11</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	668,08	577,39	777,42
Mão-de-obra	734,28	676,17	901,15
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.552,79</b>	<b>1.370,43</b>	<b>1.812,89</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	484,56	315,75
Mão-de-obra	780,71	365,78
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.272,22</b>	<b>684,46</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,15%	51,79%	52,21%	46,29%
Mão-de-obra	44,04%	43,27%	43,02%	47,71%
Desp. Administr.	14,41%	4,49%	4,27%	5,68%
Equipamento	0,40%	0,45%	0,50%	0,32%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,52%	37,90%	40,42%	41,53%
Mão-de-obra	50,94%	47,53%	50,97%	50,98%
Desp. Administr.	11,52%	14,57%	8,03%	6,92%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,58%	0,57%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,73%	46,72%	44,41%
Mão-de-obra	46,15%	44,95%	48,38%
Desp. Administr.	9,10%	7,88%	6,55%
Equipamento	0,02%	0,45%	0,66%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	39,91%	38,75%	39,59%
Mão-de-obra	49,79%	52,01%	52,37%
Desp. Administr.	9,44%	8,61%	7,30%
Equipamento	0,86%	0,63%	0,74%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,02%	42,14%	42,88%
Mão-de-obra	47,29%	49,34%	49,71%
Desp. Administr.	8,88%	7,94%	6,74%
Equipamento	0,81%	0,58%	0,67%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,08%	46,13%
Mão-de-obra	61,37%	53,44%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,55%	0,43%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>