

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	566,79	608,20	580,21	400,93
Mão-de-obra	684,47	573,57	539,52	466,52
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.454,86	1.239,73	1.172,67	919,35

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,95%	49,05%	49,48%	43,61%
Mão-de-obra	47,05%	46,27%	46,01%	50,74%
Desp. Administr.	13,62%	4,25%	4,04%	5,35%
Equipamento	0,38%	0,43%	0,47%	0,30%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	606,80	581,21	518,72	512,35
Mão-de-obra	929,69	822,53	738,07	709,34
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.722,91	1.626,89	1.367,13	1.313,93

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,22%	35,73%	37,94%	38,99%
Mão-de-obra	53,96%	50,56%	53,99%	53,99%
Desp. Administr.	10,80%	13,71%	7,53%	6,48%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,54%	0,54%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	865,94	720,04	714,54
Mão-de-obra	1.008,63	781,87	878,07
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.050,92	1.630,26	1.708,49

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,22%	44,17%	41,83%
Mão-de-obra	49,18%	47,96%	51,39%
Desp. Administr.	8,58%	7,44%	6,16%
Equipamento	0,02%	0,43%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	584,30	490,81	663,47
Mão-de-obra	821,96	742,99	989,71
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.556,68	1.350,61	1.787,60

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,54%	36,34%	37,11%
Mão-de-obra	52,80%	55,01%	55,37%
Desp. Administr.	8,86%	8,06%	6,83%
Equipamento	0,80%	0,59%	0,69%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	669,37	578,52	778,93
Mão-de-obra	829,87	764,20	1.018,46
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.649,67	1.459,59	1.931,71

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,57%	39,63%	40,33%
Mão-de-obra	50,31%	52,36%	52,72%
Desp. Administr.	8,36%	7,46%	6,32%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,63%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	485,93	316,79
Mão-de-obra	882,35	413,40
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.375,23	733,12

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,33%	43,21%
Mão-de-obra	64,16%	56,39%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,51%	0,40%
Total	100,00%	100,00%