

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	568,14	609,90	582,24	401,71
Mão-de-obra	684,47	573,57	539,52	466,52
Desp. Administ.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.456,21</b>	<b>1.241,43</b>	<b>1.174,70</b>	<b>920,13</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,02%	49,13%	49,56%	43,66%
Mão-de-obra	47,00%	46,20%	45,93%	50,70%
Desp. Administ.	13,61%	4,24%	4,04%	5,34%
Equipamento	0,37%	0,43%	0,47%	0,30%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	608,24	583,27	520,71	514,30
Mão-de-obra	929,69	822,53	738,07	709,34
Desp. Administ.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.724,35</b>	<b>1.628,95</b>	<b>1.369,12</b>	<b>1.315,88</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,27%	35,82%	38,03%	39,08%
Mão-de-obra	53,92%	50,49%	53,91%	53,91%
Desp. Administ.	10,79%	13,69%	7,52%	6,47%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,54%	0,54%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	867,50	722,15	717,45
Mão-de-obra	1.008,63	781,87	878,07
Desp. Administ.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>2.052,48</b>	<b>1.632,37</b>	<b>1.711,40</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,27%	44,24%	41,92%
Mão-de-obra	49,14%	47,90%	51,31%
Desp. Administ.	8,57%	7,43%	6,15%
Equipamento	0,02%	0,43%	0,62%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	587,09	493,34	666,86
Mão-de-obra	821,96	742,99	989,71
Desp. Administ.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.559,47</b>	<b>1.353,14</b>	<b>1.790,99</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,65%	36,46%	37,23%
Mão-de-obra	52,71%	54,91%	55,26%
Desp. Administ.	8,84%	8,04%	6,82%
Equipamento	0,80%	0,59%	0,69%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	672,15	581,04	782,31
Mão-de-obra	829,87	764,20	1.018,46
Desp. Administ.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.652,45</b>	<b>1.462,11</b>	<b>1.935,09</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,67%	39,73%	40,43%
Mão-de-obra	50,22%	52,27%	52,63%
Desp. Administ.	8,35%	7,45%	6,31%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,63%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	487,35	318,44
Mão-de-obra	882,35	413,40
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.376,65</b>	<b>734,77</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,41%	43,34%
Mão-de-obra	64,09%	56,26%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,40%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>