

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	568,14	609,90	582,24	401,71
Mão-de-obra	605,63	507,50	477,38	412,79
Desp. Administ.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.377,37	1.175,36	1.112,56	866,40

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	608,24	583,27	520,71	514,30
Mão-de-obra	822,60	727,78	653,05	627,64
Desp. Administ.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.617,26	1.534,20	1.284,10	1.234,18

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	867,50	722,15	717,45
Mão-de-obra	892,45	691,80	776,92
Desp. Administ.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.936,30	1.542,30	1.610,25

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	587,09	493,34	666,86
Mão-de-obra	727,28	657,41	875,71
Desp. Administ.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.464,79	1.267,56	1.676,99

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	672,15	581,04	782,31
Mão-de-obra	734,28	676,17	901,15
Desp. Administ.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.556,86	1.374,08	1.817,78

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	487,35	318,44
Mão-de-obra	780,71	365,78
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.275,01	687,15

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,24%	51,89%	52,33%	46,37%
Mão-de-obra	43,97%	43,18%	42,91%	47,64%
Desp. Administ.	14,39%	4,48%	4,26%	5,67%
Equipamento	0,40%	0,45%	0,50%	0,32%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,62%	38,02%	40,55%	41,68%
Mão-de-obra	50,86%	47,44%	50,86%	50,85%
Desp. Administ.	11,50%	14,54%	8,01%	6,90%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,58%	0,57%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,81%	46,82%	44,55%
Mão-de-obra	46,09%	44,86%	48,25%
Desp. Administ.	9,08%	7,87%	6,54%
Equipamento	0,02%	0,45%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,08%	38,92%	39,77%
Mão-de-obra	49,65%	51,86%	52,22%
Desp. Administ.	9,41%	8,59%	7,28%
Equipamento	0,86%	0,63%	0,73%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,18%	42,29%	43,04%
Mão-de-obra	47,16%	49,21%	49,57%
Desp. Administ.	8,86%	7,92%	6,72%
Equipamento	0,80%	0,58%	0,67%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	38,22%	46,34%
Mão-de-obra	61,23%	53,23%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,55%	0,43%
Total	100,00%	100,00%