

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	570,84	613,82	587,29	404,32
Mão-de-obra	684,47	573,57	539,52	466,52
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.458,91</b>	<b>1.245,35</b>	<b>1.179,75</b>	<b>922,74</b>

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	610,33	587,80	525,32	518,69
Mão-de-obra	929,69	822,53	738,07	709,34
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.726,44</b>	<b>1.633,48</b>	<b>1.373,73</b>	<b>1.320,27</b>

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	868,22	725,79	731,57
Mão-de-obra	1.008,63	781,87	878,07
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>2.053,20</b>	<b>1.636,01</b>	<b>1.725,52</b>

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	595,31	500,66	676,72
Mão-de-obra	821,96	742,99	989,71
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.567,69</b>	<b>1.360,46</b>	<b>1.800,85</b>

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	679,77	587,85	791,49
Mão-de-obra	829,87	764,20	1.018,46
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.660,07</b>	<b>1.468,92</b>	<b>1.944,27</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	492,69	323,94
Mão-de-obra	882,35	413,40
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.381,99</b>	<b>740,27</b>

Valores em %

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,13%	49,29%	49,78%	43,81%
Mão-de-obra	46,92%	46,06%	45,73%	50,56%
Desp. Administr.	13,58%	4,23%	4,02%	5,33%
Equipamento	0,37%	0,42%	0,47%	0,30%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,35%	35,99%	38,24%	39,28%
Mão-de-obra	53,85%	50,35%	53,73%	53,73%
Desp. Administr.	10,78%	13,66%	7,49%	6,45%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,54%	0,54%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,29%	44,36%	42,40%
Mão-de-obra	49,12%	47,79%	50,89%
Desp. Administr.	8,57%	7,42%	6,10%
Equipamento	0,02%	0,43%	0,61%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,97%	36,81%	37,58%
Mão-de-obra	52,43%	54,61%	54,96%
Desp. Administr.	8,80%	8,00%	6,78%
Equipamento	0,80%	0,58%	0,68%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,95%	40,02%	40,71%
Mão-de-obra	49,99%	52,02%	52,38%
Desp. Administr.	8,31%	7,41%	6,28%
Equipamento	0,75%	0,55%	0,63%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,65%	43,76%
Mão-de-obra	63,85%	55,84%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,40%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>