

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	570,84	613,82	587,29	404,32
Mão-de-obra	605,63	507,50	477,38	412,79
Desp. Administ.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.380,07</b>	<b>1.179,28</b>	<b>1.117,61</b>	<b>869,01</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	610,33	587,80	525,32	518,69
Mão-de-obra	822,60	727,78	653,05	627,64
Desp. Administ.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.619,35</b>	<b>1.538,73</b>	<b>1.288,71</b>	<b>1.238,57</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	868,22	725,79	731,57
Mão-de-obra	892,45	691,80	776,92
Desp. Administ.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>1.937,02</b>	<b>1.545,94</b>	<b>1.624,37</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	595,31	500,66	676,72
Mão-de-obra	727,28	657,41	875,71
Desp. Administ.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.473,01</b>	<b>1.274,88</b>	<b>1.686,85</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	679,77	587,85	791,49
Mão-de-obra	734,28	676,17	901,15
Desp. Administ.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.564,48</b>	<b>1.380,89</b>	<b>1.826,96</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	492,69	323,94
Mão-de-obra	780,71	365,78
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.280,35</b>	<b>692,65</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,36%	52,05%	52,55%	46,53%
Mão-de-obra	43,88%	43,03%	42,71%	47,50%
Desp. Administ.	14,36%	4,47%	4,24%	5,65%
Equipamento	0,40%	0,45%	0,50%	0,32%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,69%	38,20%	40,76%	41,88%
Mão-de-obra	50,80%	47,30%	50,67%	50,67%
Desp. Administ.	11,49%	14,50%	7,99%	6,88%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,58%	0,57%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,83%	46,95%	45,04%
Mão-de-obra	46,07%	44,75%	47,83%
Desp. Administ.	9,08%	7,85%	6,48%
Equipamento	0,02%	0,45%	0,65%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,42%	39,27%	40,12%
Mão-de-obra	49,37%	51,57%	51,91%
Desp. Administ.	9,36%	8,54%	7,24%
Equipamento	0,85%	0,62%	0,73%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,46%	42,57%	43,32%
Mão-de-obra	46,93%	48,97%	49,33%
Desp. Administ.	8,81%	7,88%	6,68%
Equipamento	0,80%	0,58%	0,67%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,48%	46,77%
Mão-de-obra	60,98%	52,81%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,54%	0,42%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>