

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	572,49	615,43	589,04	405,26
Mão-de-obra	605,63	507,50	477,38	412,79
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.381,72</b>	<b>1.180,89</b>	<b>1.119,36</b>	<b>869,95</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	612,15	589,81	527,35	520,58
Mão-de-obra	822,60	727,78	653,06	627,64
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.621,17</b>	<b>1.540,74</b>	<b>1.290,75</b>	<b>1.240,46</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	871,81	728,91	734,36
Mão-de-obra	892,45	691,81	776,93
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>1.940,61</b>	<b>1.549,07</b>	<b>1.627,17</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	597,96	503,10	679,96
Mão-de-obra	727,29	657,41	875,71
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.475,67</b>	<b>1.277,32</b>	<b>1.690,09</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	682,42	590,29	794,72
Mão-de-obra	734,28	676,17	901,15
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.567,13</b>	<b>1.383,33</b>	<b>1.830,19</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	493,55	325,60
Mão-de-obra	780,72	365,78
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.281,22</b>	<b>694,31</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,43%	52,11%	52,63%	46,58%
Mão-de-obra	43,83%	42,98%	42,65%	47,45%
Desp. Administr.	14,34%	4,46%	4,23%	5,65%
Equipamento	0,40%	0,45%	0,49%	0,32%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,76%	38,28%	40,86%	41,96%
Mão-de-obra	50,74%	47,24%	50,60%	50,60%
Desp. Administr.	11,48%	14,48%	7,97%	6,87%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,57%	0,57%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,93%	47,06%	45,13%
Mão-de-obra	45,99%	44,66%	47,75%
Desp. Administr.	9,06%	7,83%	6,47%
Equipamento	0,02%	0,45%	0,65%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,52%	39,39%	40,23%
Mão-de-obra	49,29%	51,47%	51,81%
Desp. Administr.	9,34%	8,52%	7,23%
Equipamento	0,85%	0,62%	0,73%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,54%	42,67%	43,42%
Mão-de-obra	46,86%	48,88%	49,24%
Desp. Administr.	8,80%	7,87%	6,67%
Equipamento	0,80%	0,58%	0,67%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,52%	46,90%
Mão-de-obra	60,94%	52,68%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,54%	0,42%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>