

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	575,86	619,84	593,89	407,06
Mão-de-obra	626,63	525,10	493,93	427,10
Desp. Administ.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.406,09</b>	<b>1.202,90</b>	<b>1.140,76</b>	<b>886,06</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	614,75	593,80	531,78	524,52
Mão-de-obra	851,13	753,02	675,71	649,41
Desp. Administ.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.652,30</b>	<b>1.569,97</b>	<b>1.317,83</b>	<b>1.266,17</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	874,13	733,04	740,23
Mão-de-obra	923,41	715,80	803,87
Desp. Administ.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>1.973,89</b>	<b>1.577,19</b>	<b>1.659,98</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	604,51	508,86	688,20
Mão-de-obra	752,51	680,21	906,08
Desp. Administ.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.507,44</b>	<b>1.305,88</b>	<b>1.728,70</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	688,44	595,63	802,53
Mão-de-obra	759,75	699,62	932,40
Desp. Administ.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.598,62</b>	<b>1.412,12</b>	<b>1.869,25</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	494,77	329,25
Mão-de-obra	807,79	378,47
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.309,51</b>	<b>710,65</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	40,95%	51,53%	52,05%	45,94%
Mão-de-obra	44,57%	43,65%	43,30%	48,20%
Desp. Administ.	14,09%	4,38%	4,16%	5,55%
Equipamento	0,39%	0,44%	0,49%	0,31%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,21%	37,83%	40,36%	41,42%
Mão-de-obra	51,51%	47,96%	51,27%	51,29%
Desp. Administ.	11,26%	14,21%	7,81%	6,73%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,56%	0,56%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,29%	46,49%	44,59%
Mão-de-obra	46,78%	45,38%	48,43%
Desp. Administ.	8,91%	7,69%	6,34%
Equipamento	0,02%	0,44%	0,64%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,10%	38,96%	39,82%
Mão-de-obra	49,92%	52,09%	52,41%
Desp. Administ.	9,15%	8,34%	7,06%
Equipamento	0,83%	0,61%	0,71%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,06%	42,18%	42,94%
Mão-de-obra	47,53%	49,54%	49,88%
Desp. Administ.	8,63%	7,71%	6,53%
Equipamento	0,78%	0,57%	0,65%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	37,78%	46,33%
Mão-de-obra	61,69%	53,26%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,53%	0,41%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

COMPOSIÇÃO DO CUB/m<sup>2</sup> DESONERADO - Sinduscon-BA