

Valores em R\$/m²

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	578,57	623,71	599,01	408,40
Mão-de-obra	700,04	586,62	551,80	477,14
Desp. Administ.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.482,21	1.268,29	1.203,75	937,44

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	616,61	598,44	536,34	529,02
Mão-de-obra	950,85	841,25	754,87	725,49
Desp. Administ.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.753,88	1.662,84	1.401,55	1.346,75

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	876,05	738,15	747,86
Mão-de-obra	1.031,59	799,66	898,05
Desp. Administ.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.083,99	1.666,16	1.761,79

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	611,63	515,48	697,09
Mão-de-obra	840,68	759,91	1.012,24
Desp. Administ.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.602,73	1.392,20	1.843,75

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	695,54	602,21	811,38
Mão-de-obra	848,76	781,59	1.041,64
Desp. Administ.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.694,73	1.500,67	1.987,34

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	493,96	332,19
Mão-de-obra	902,44	422,81
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.403,35	757,93

Valores em %

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,03%	49,18%	49,76%	43,57%
Mão-de-obra	47,23%	46,25%	45,84%	50,90%
Desp. Administ.	13,37%	4,15%	3,94%	5,24%
Equipamento	0,37%	0,42%	0,46%	0,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,16%	35,99%	38,27%	39,29%
Mão-de-obra	54,21%	50,59%	53,86%	53,87%
Desp. Administ.	10,61%	13,42%	7,34%	6,32%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,53%	0,52%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos- Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,04%	44,31%	42,45%
Mão-de-obra	49,50%	47,99%	50,97%
Desp. Administ.	8,44%	7,28%	5,98%
Equipamento	0,02%	0,42%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	38,17%	37,03%	37,81%
Mão-de-obra	52,45%	54,58%	54,90%
Desp. Administ.	8,60%	7,82%	6,62%
Equipamento	0,78%	0,57%	0,67%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos- Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,04%	40,14%	40,84%
Mão-de-obra	50,08%	52,08%	52,41%
Desp. Administ.	8,14%	7,25%	6,14%
Equipamento	0,74%	0,53%	0,61%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,19%	43,83%
Mão-de-obra	64,31%	55,78%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,39%
Total	100,00%	100,00%