

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	580,67	626,09	601,52	409,79
Mão-de-obra	700,04	586,62	551,80	477,14
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.484,31	1.270,67	1.206,26	938,83

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	619,52	601,36	539,09	531,70
Mão-de-obra	950,85	841,25	754,87	725,49
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.756,79	1.665,76	1.404,30	1.349,43

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	879,27	740,90	751,29
Mão-de-obra	1.031,59	799,66	898,05
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.087,21	1.668,91	1.765,22

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	615,04	518,45	701,05
Mão-de-obra	840,68	759,91	1.012,24
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.606,14	1.395,17	1.847,71

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	698,96	605,20	815,36
Mão-de-obra	848,76	781,59	1.041,64
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.698,15	1.503,66	1.991,32

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	498,55	335,09
Mão-de-obra	902,44	422,81
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.407,94	760,83

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,12%	49,26%	49,87%	43,66%
Mão-de-obra	47,16%	46,17%	45,74%	50,82%
Desp. Administr.	13,35%	4,15%	3,93%	5,23%
Equipamento	0,37%	0,42%	0,46%	0,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,27%	36,11%	38,39%	39,41%
Mão-de-obra	54,12%	50,50%	53,75%	53,76%
Desp. Administr.	10,59%	13,39%	7,33%	6,31%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,53%	0,52%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,13%	44,39%	42,57%
Mão-de-obra	49,42%	47,92%	50,87%
Desp. Administr.	8,43%	7,27%	5,96%
Equipamento	0,02%	0,42%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	38,29%	37,16%	37,94%
Mão-de-obra	52,34%	54,47%	54,78%
Desp. Administr.	8,59%	7,80%	6,61%
Equipamento	0,78%	0,57%	0,67%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,16%	40,25%	40,95%
Mão-de-obra	49,98%	51,98%	52,31%
Desp. Administr.	8,12%	7,24%	6,13%
Equipamento	0,74%	0,53%	0,61%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,41%	44,04%
Mão-de-obra	64,10%	55,57%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,49%	0,39%
Total	100,00%	100,00%