

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	581,42	627,07	602,71	410,22
Mão-de-obra	700,04	586,62	551,80	477,14
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.485,06	1.271,65	1.207,45	939,26

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	620,15	602,44	540,13	532,73
Mão-de-obra	950,85	841,25	754,87	725,49
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.757,42	1.666,84	1.405,34	1.350,46

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	879,96	742,04	752,89
Mão-de-obra	1.031,59	799,66	898,05
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.087,90	1.670,05	1.766,82

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	616,56	519,83	702,90
Mão-de-obra	840,68	759,91	1.012,24
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.607,66	1.396,55	1.849,56

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	700,47	606,58	817,21
Mão-de-obra	848,76	781,59	1.041,64
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.699,66	1.505,04	1.993,17

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	499,04	335,95
Mão-de-obra	902,44	422,81
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.408,43	761,69

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,15%	49,31%	49,91%	43,68%
Mão-de-obra	47,14%	46,13%	45,70%	50,80%
Desp. Administr.	13,34%	4,14%	3,93%	5,23%
Equipamento	0,37%	0,42%	0,46%	0,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,29%	36,15%	38,44%	39,45%
Mão-de-obra	54,10%	50,47%	53,71%	53,72%
Desp. Administr.	10,59%	13,38%	7,32%	6,31%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,53%	0,52%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,15%	44,43%	42,61%
Mão-de-obra	49,41%	47,88%	50,83%
Desp. Administr.	8,42%	7,27%	5,96%
Equipamento	0,02%	0,42%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	38,35%	37,23%	38,00%
Mão-de-obra	52,29%	54,41%	54,73%
Desp. Administr.	8,58%	7,79%	6,60%
Equipamento	0,78%	0,57%	0,67%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,21%	40,31%	41,00%
Mão-de-obra	49,94%	51,93%	52,26%
Desp. Administr.	8,11%	7,23%	6,13%
Equipamento	0,74%	0,53%	0,61%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	35,44%	44,11%
Mão-de-obra	64,07%	55,51%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,49%	0,38%
Total	100,00%	100,00%