

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	582,40	628,09	603,63	410,93
Mão-de-obra	626,63	525,10	493,93	427,10
Desp. Administ.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.412,63	1.211,15	1.150,50	889,93

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	621,79	603,69	541,29	533,85
Mão-de-obra	851,13	753,02	675,71	649,41
Desp. Administ.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.659,34	1.579,86	1.327,34	1.275,50

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	881,77	743,11	754,06
Mão-de-obra	923,41	715,80	803,87
Desp. Administ.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.981,53	1.587,26	1.673,81

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	617,80	520,85	704,26
Mão-de-obra	752,51	680,21	906,08
Desp. Administ.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.520,73	1.317,87	1.744,76

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	701,70	607,61	818,57
Mão-de-obra	759,75	699,62	932,40
Desp. Administ.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.611,88	1.424,10	1.885,29

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	502,10	337,37
Mão-de-obra	807,79	378,47
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.316,84	718,77

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,22%	51,85%	52,47%	46,18%
Mão-de-obra	44,36%	43,36%	42,93%	47,99%
Desp. Administ.	14,03%	4,35%	4,12%	5,52%
Equipamento	0,39%	0,44%	0,48%	0,31%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,48%	38,22%	40,78%	41,86%
Mão-de-obra	51,29%	47,66%	50,91%	50,91%
Desp. Administ.	11,21%	14,12%	7,75%	6,68%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,56%	0,55%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,50%	46,81%	45,05%
Mão-de-obra	46,60%	45,10%	48,03%
Desp. Administ.	8,88%	7,65%	6,29%
Equipamento	0,02%	0,44%	0,63%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,63%	39,53%	40,36%
Mão-de-obra	49,48%	51,61%	51,93%
Desp. Administ.	9,07%	8,26%	7,00%
Equipamento	0,82%	0,60%	0,71%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,53%	42,67%	43,41%
Mão-de-obra	47,13%	49,13%	49,46%
Desp. Administ.	8,56%	7,64%	6,48%
Equipamento	0,78%	0,56%	0,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,13%	46,93%
Mão-de-obra	61,34%	52,66%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,53%	0,41%
Total	100,00%	100,00%