

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	588,46	631,33	606,42	413,50
Mão de Obra	723,83	606,55	570,55	493,35
Despesas Administra	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamentos	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.515,89</b>	<b>1.295,84</b>	<b>1.229,91</b>	<b>958,75</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	628,20	607,35	544,47	536,92
Mão de Obra	983,08	869,77	780,46	750,08
Despesas Administra	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamentos	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.797,70</b>	<b>1.700,27</b>	<b>1.435,27</b>	<b>1.379,24</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	890,70	748,05	757,68
Mão de Obra	1.066,56	826,78	928,50
Despesas Administra	175,88	121,35	105,27
Equipamentos	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>2.133,61</b>	<b>1.703,18</b>	<b>1.802,06</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	621,08	523,99	708,20
Mão de Obra	869,19	785,67	1.046,55
Despesas Administra	137,86	108,86	122,11
Equipamentos	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.640,66</b>	<b>1.426,47</b>	<b>1.889,17</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	705,04	610,95	822,78
Mão de Obra	877,52	808,09	1.076,96
Despesas Administra	137,90	108,86	122,10
Equipamentos	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.732,99</b>	<b>1.535,91</b>	<b>2.034,06</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	509,15	341,32
Mão-de-obra	933,00	437,14
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.449,10</b>	<b>781,39</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,82%	48,71%	49,31%	43,12%
Mão-de-obra	47,75%	46,81%	46,39%	51,46%
Desp. Administr.	13,07%	4,07%	3,85%	5,13%
Equipamento	0,36%	0,41%	0,45%	0,29%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	34,94%	35,73%	37,93%	38,93%
Mão-de-obra	54,69%	51,15%	54,38%	54,38%
Desp. Administr.	10,35%	13,12%	7,17%	6,18%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,52%	0,51%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	41,75%	43,93%	42,05%
Mão-de-obra	49,99%	48,54%	51,52%
Desp. Administr.	8,24%	7,12%	5,84%
Equipamento	0,02%	0,41%	0,59%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,86%	36,73%	37,49%
Mão-de-obra	52,98%	55,08%	55,40%
Desp. Administr.	8,40%	7,63%	6,46%
Equipamento	0,76%	0,56%	0,65%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,68%	39,78%	40,45%
Mão-de-obra	50,64%	52,61%	52,95%
Desp. Administr.	7,96%	7,09%	6,00%
Equipamento	0,72%	0,52%	0,60%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,14%	43,69%
Mão-de-obra	64,38%	55,94%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,48%	0,37%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>