

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	587,95	630,81	605,94	413,14
Mão de Obra	729,92	611,64	575,34	497,50
Despesas Administra	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamentos	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.521,47	1.300,41	1.234,22	962,54

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	627,41	606,73	543,89	536,36
Mão de Obra	991,35	877,08	787,02	756,39
Despesas Administra	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamentos	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.805,18	1.706,96	1.441,25	1.384,99

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	889,73	747,46	757,08
Mão de Obra	1.075,53	833,73	936,31
Despesas Administra	175,88	121,35	105,27
Equipamentos	0,47	7,00	10,61
Total	2.141,61	1.709,54	1.809,27

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	620,45	523,50	707,54
Mão de Obra	876,47	792,27	1.055,35
Despesas Administra	137,89	108,86	122,11
Equipamentos	12,53	7,95	12,31
Total	1.647,34	1.432,58	1.897,31

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	704,39	610,41	822,07
Mão de Obra	884,90	814,88	1.086,01
Despesas Administra	137,90	108,86	122,10
Equipamentos	12,53	8,01	12,22
Total	1.739,72	1.542,16	2.042,40

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	507,46	340,35
Mão-de-obra	940,84	440,82
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.455,25	784,10

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,65%	48,51%	49,09%	42,91%
Mão de Obra	47,97%	47,03%	46,62%	51,69%
Despesas Administra	13,02%	4,05%	3,84%	5,11%
Equipamentos	0,36%	0,41%	0,45%	0,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	34,75%	35,55%	37,74%	38,73%
Mão-de-obra	54,92%	51,38%	54,61%	54,61%
Desp. Administr.	10,31%	13,07%	7,14%	6,15%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,51%	0,51%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	41,55%	43,72%	41,84%
Mão-de-obra	50,22%	48,77%	51,75%
Desp. Administr.	8,21%	7,10%	5,82%
Equipamento	0,02%	0,41%	0,59%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,66%	36,55%	37,29%
Mão-de-obra	53,21%	55,30%	55,62%
Desp. Administr.	8,37%	7,60%	6,44%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,49%	39,58%	40,25%
Mão-de-obra	50,86%	52,84%	53,17%
Desp. Administr.	7,93%	7,06%	5,98%
Equipamento	0,72%	0,52%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	34,87%	43,41%
Mão-de-obra	64,65%	56,22%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,48%	0,37%
Total	100,00%	100,00%