

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	587,88	632,85	606,95	420,59
Mão de Obra	729,92	611,64	575,34	497,5
Despesas Administrativas	206,94	55,02	49,51	51,32
Equipamentos	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.530,20	1.304,79	1.237,34	972,17

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	630,42	609,4	545,09	538,14
Mão de Obra	991,35	877,08	787,02	756,39
Despesas Administrativas	194,3	232,99	107,49	88,96
Equipamentos	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.816,45	1.719,54	1.447,02	1.390,56

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	895,36	753,24	754,37
Mão de Obra	1075,53	833,73	936,31
Despesas Administrativas	183,69	126,75	109,95
Equipamentos	0,47	7,00	10,61
Total	2155,05	1720,72	1811,24

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	620,67	522,54	706,68
Mão de Obra	876,47	792,27	1.055,35
Despesas Administrativas	144,02	113,70	127,54
Equipamentos	12,53	7,95	12,31
Total	1653,69	1436,46	1.901,88

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	708,60	614,41	827,70
Mão de Obra	884,90	814,88	1086,01
Despesas Administrativas	144,03	113,70	127,53
Equipamentos	12,53	8,01	12,22
Total	1750,06	1551,00	2053,46

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	508,53	339,68
Mão-de-obra	940,84	440,82
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	6,95	2,93
Total	1456,32	783,43

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,42%	48,50%	49,05%	43,27%
Mão de Obra	47,70%	46,88%	46,50%	51,17%
Despesas Administrativas	13,52%	4,22%	4,00%	5,28%
Equipamentos	0,36%	0,40%	0,45%	0,28%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	34,70%	35,44%	37,67%	38,70%
Mão-de-obra	54,58%	51,01%	54,39%	54,39%
Desp. Administ.	10,70%	13,55%	7,43%	6,40%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,51%	0,51%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	41,55%	43,77%	41,65%
Mão-de-obra	49,91%	48,45%	51,69%
Desp. Administ.	8,52%	7,37%	6,07%
Equipamento	0,02%	0,41%	0,59%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,53%	36,38%	37,15%
Mão-de-obra	53,00%	55,15%	55,49%
Desp. Administ.	8,71%	7,92%	6,71%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,49%	39,61%	40,30%
Mão-de-obra	50,56%	52,54%	52,89%
Desp. Administ.	8,23%	7,33%	6,21%
Equipamento	0,72%	0,52%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	34,92%	43,36%
Mão-de-obra	64,60%	56,27%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,48%	0,37%
Total	100,00%	100,00%