



## COMPOSIÇÃO DO CUB/m<sup>2</sup> DESONERADO (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) MÊS: MARÇO ANO: 2020

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	582,85	626,13	599,82	418,26
Mão de Obra	682,39	571,82	537,88	465,11
Despesas Administra	206,94	55,02	49,51	51,32
Equipamentos	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.477,64</b>	<b>1.258,25</b>	<b>1.192,75</b>	<b>937,45</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	626,50	603,16	539,35	531,94
Mão de Obra	926,76	819,93	735,74	707,10
Despesas Administra	194,30	232,99	107,49	88,96
Equipamentos	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.747,94</b>	<b>1.656,15</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.335,07</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	891,30	747,43	745,45
Mão de Obra	1.005,45	779,41	875,30
Despesas Administra	183,69	126,75	109,95
Equipamentos	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>2.080,91</b>	<b>1.660,59</b>	<b>1.741,31</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	612,14	515,18	696,71
Mão de Obra	819,36	740,65	986,59
Despesas Administra	144,02	113,70	127,54
Equipamentos	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.588,05</b>	<b>1.377,48</b>	<b>1.823,15</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	699,26	606,58	817,36
Mão de Obra	827,23	761,79	1.015,25
Despesas Administra	144,03	113,70	127,53
Equipamentos	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.683,05</b>	<b>1.490,08</b>	<b>1.972,36</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	508,61	337,71
Mão-de-obra	879,52	412,09
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.395,08</b>	<b>752,73</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	37,40%	47,22%	47,74%	42,14%
Mão de Obra	48,97%	48,23%	47,88%	52,41%
Despesas Administ	13,28%	4,15%	3,94%	5,17%
Equipamentos	0,35%	0,40%	0,44%	0,28%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	33,72%	34,41%	36,51%	37,49%
Mão de Obra	55,80%	52,30%	55,71%	55,74%
Despesas Administ	10,46%	13,29%	7,28%	6,27%
Equipamentos	0,02%	0,00%	0,50%	0,50%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	40,52%	42,64%	40,40%
Mão de Obra	51,11%	49,73%	53,06%
Despesas Administ	8,35%	7,23%	5,96%
Equipamentos	0,02%	0,40%	0,58%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	36,33%	35,16%	35,92%
Mão de Obra	54,38%	56,54%	56,88%
Despesas Administ	8,55%	7,76%	6,57%
Equipamentos	0,74%	0,54%	0,63%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	39,26%	38,39%	39,07%
Mão de Obra	51,95%	53,91%	54,26%
Despesas Administ	8,09%	7,19%	6,09%
Equipamentos	0,70%	0,51%	0,58%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	33,93%	42,13%
Mão-de-obra	65,61%	57,50%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,46%	0,37%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

COMPOSIÇÃO DO CUB/m<sup>2</sup> DESONERADO - Sinduscon-BA